

h p
E o



MAITENCILLO

El Proyecto Maitencillo corresponde al desarrollo y ejecución integral de dos viviendas unifamiliares emplazadas en el sector de Pasa Frutillar, Maitencillo, Quinta Región, concebidas bajo criterios de eficiencia energética, rapidez constructiva y un alto estándar de terminaciones.

Ambas edificaciones fueron ejecutadas mediante un sistema de tabiquería tradicional en madera sobre pilotes, incorporando soluciones destinadas a optimizar el desempeño estructural, térmico y la durabilidad de la envolvente.

- Superficie construida / 92 M2
- Ubicación del proyecto / Pasa Frutillar Maitencillo, Quinta Región
- Año de ejecución / 2024
- Cliente / Privado
- Sistema constructivo / Tabiquería tradicional (Madera).
- HBMC.

FASE 01

FUNDACIONES Y PLATAFORMA ESTRUCTURAL

- Trazado y nivelación.
- Excavación de fundaciones.
- Hormigonado de apoyos estructurales.
- Instalación de pilotes.
- Montaje de vigas principales y secundarias.
- Arriostramientos temporales y definitivos.
- Instalación de plataforma estructural.

TEXTO TÉCNICO

La etapa inicial contempló el replanteo topográfico de las viviendas mediante ejes de referencia y niveles de control, permitiendo emplazar la construcción en conformidad con la pendiente natural del terreno.

Se ejecutaron fundaciones aisladas de hormigón armado destinadas a recibir un sistema de pilotes estructurales de madera impregnada, elevando la edificación respecto del terreno natural. Esta solución permitió minimizar intervenciones en el sitio, optimizar el comportamiento frente a humedad ascendente y adaptarse eficientemente a las condiciones topográficas existentes.

Posteriormente, se desarrolló la plataforma estructural mediante vigas maestras y secundarias





FASE 02

MONTAJE DE TABIQUERÍA TRADICIONAL (MADERA)

- Fabricación de paneles estructurales.
- Levantamiento de tabiquería perimetral.
- Montaje de tabiques interiores.
- Instalación de dinteles y refuerzos.
- Arriostramientos estructurales.
- Verificación de plomos y escuadrías.

TEXTO TÉCNICO

La estructura vertical fue desarrollada mediante tabiquería tradicional de madera, ejecutada con piezas estructurales dimensionadas y previamente tratadas, conformando un sistema liviano de alta eficiencia constructiva.

Cada panel fue prefabricado y posteriormente montado en obra, incorporando pies derechos, soleras superiores e inferiores, cadenetas y elementos de rigidización, permitiendo controlar deformaciones y garantizar el adecuado comportamiento sísmico de la estructura.

Se consideró la conformación de vanos para puertas y ventanas mediante dinteles reforzados y refuerzos estructurales localizados, asegurando la correcta transmisión de cargas hacia los elementos portantes.





FASE 03

ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

- Fabricación y montaje de cerchas.
- Instalación de vigas de techumbre.
- Ejecución de costaneras.
- Construcción de aleros.
- Arriostramientos horizontales.
- Nivelación y alineamiento estructural.

TEXTO TÉCNICO

La cubierta fue diseñada considerando una pendiente de un agua, optimizando la evacuación de aguas lluvias y otorgando una identidad arquitectónica contemporánea acorde al entorno costero.

La estructura de techumbre fue ejecutada mediante vigas y cerchas de madera estructural, complementadas con costaneras y elementos de arriostramiento longitudinal. Asimismo, se incorporaron aleros perimetrales destinados a proteger la envolvente de la exposición solar y la acción directa de las precipitaciones.

El sistema fue concebido para soportar cargas permanentes, sobrecargas de mantención y acciones de viento características del borde costero de la Quinta Región.





FASE 04**CONFORMACIÓN DE MUROS**

- Instalación de revestimiento estructural.
- Fijación mecánica de paneles OSB.
- Sellado de juntas.
- Ajustes de vanos.
- Revisión de alineamientos.

TEXTO TÉCNICO

Una vez ejecutada la estructura principal, se procedió a la conformación de muros mediante la instalación de tableros estructurales OSB en ambas caras de los paneles, permitiendo otorgar rigidez diafragmática al conjunto y mejorar el comportamiento frente a cargas horizontales.

La modulación de los tableros fue ejecutada respetando juntas de dilatación y fijaciones mecánicas según especificaciones técnicas, garantizando continuidad estructural y una adecuada transferencia de esfuerzos.

Esta etapa permitió consolidar la volumetría definitiva de las viviendas, definiendo espacialmente los distintos recintos interiores.





FASE 05

ENVOLVENTE Y AISLACIÓN TÉRMICA

- Instalación de aislación térmica.
- Barrera de humedad.
- Sellos de hermeticidad.
- Protección de encuentros.
- Impermeabilización de cubierta.
- Verificación de continuidad térmica.

TEXTO TÉCNICO

Con el objetivo de mejorar el desempeño energético de las viviendas, se incorporó un sistema de aislación térmica continua en muros y cubierta, complementado con barreras hidrófugas y sellos perimetrales.

La envolvente fue diseñada para reducir pérdidas energéticas, controlar condensaciones y aumentar el confort interior durante todo el año, considerando la condición climática característica de Maitencillo.

Asimismo, se incorporaron soluciones de impermeabilización y ventilación de fachada, permitiendo prolongar la vida útil de los materiales expuestos.





FASE 05

INSTALACIONES

- Instalación Eléctrica
- Instalación Sanitaria
- Iluminación

TEXTO TÉCNICO

Las instalaciones fueron ejecutadas de manera integrada al sistema constructivo, considerando canalizaciones embutidas al interior de los tabiques y respetando las exigencias establecidas por la normativa vigente.

La instalación eléctrica contempla circuitos independientes para iluminación, enchufes y equipos de mayor consumo, incorporando protecciones diferenciales y automáticas en tablero general.

El sistema sanitario incluyó redes de agua potable y evacuación de aguas servidas, ejecutadas bajo la plataforma elevada de la vivienda, optimizando futuras labores de mantenimiento.





FASE 07

TERMINACIONES

- Fachada

La fachada fue resuelta mediante revestimiento exterior de tonalidad grafito, complementado con elementos de madera natural expuesta, generando una imagen contemporánea y coherente con el paisaje costero. Se incorporaron aleros pronunciados y una terraza elevada como extensión natural de los espacios interiores.

- Cocina

La cocina fue concebida bajo un criterio funcional y de integración, incorporando mobiliario a medida, superficies de alta resistencia.

- Living

El área de estar fue diseñada como un espacio abierto y flexible, favoreciendo la conexión visual con el exterior mediante amplios ventanales.

- Baño

Fue ejecutado con revestimientos resistentes a la humedad, artefactos de bajo consumo y soluciones orientadas al confort y durabilidad.

- Dormitorio Principal

El dormitorio principal fue proyectado como un recinto de carácter privado, privilegiando las vistas hacia el entorno y la incorporación de iluminación natural.



























ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

ITEM	ESPECIFICACIÓN
Sistema constructivo	Tabiquería tradicional (Madera)
Estructura techumbre	Madera estructural
Cubierta	Teja asfáltica
Ventanas	Termopanel
Revestimientos	Panel Microondulado Zinc
Pisos	Madera
Cocina	Cubierta cuarzo
Baño	Porcelanato y griferías de alto estándar
Aislación	Poliestireno expandido (EPS) + Membrana Hidrofuga
Instalación eléctrica	Normativa SEC
Instalación sanitaria	Normativa vigente
Eficiencia térmica	Alta prestación mediante sistema constructivo

h b
E O

HBMC

Gestión y Ejecución
Servicios Constructivos
Maquinaria Especializada


@constructorahbmc
Buscanos


companyhbmc@gmail.com
Escribenos


+56 9 6842 7880
Llamanos