

h p
m e



MURO PERIMETRAL

Proceso de Ejecución de Muro Perimetral de Albañilería Confinada

La ejecución del muro perimetral fue desarrollada mediante un sistema constructivo de albañilería confinada con elementos de hormigón armado, diseñado para proporcionar estabilidad estructural, durabilidad y un adecuado comportamiento frente a las solicitaciones propias de la edificación. Cada etapa fue ejecutada conforme a las especificaciones del proyecto estructural y criterios de buena práctica constructiva.

FASE 01

TRAZADO Y EXCAVACIÓN

Se realiza el replanteo topográfico del eje del muro, materializando niveles, alineamientos y dimensiones establecidas en los planos del proyecto. Posteriormente, se ejecutan las excavaciones correspondientes a las fundaciones corridas y elementos estructurales asociados, verificando las cotas de desplante y las condiciones del terreno natural previo al inicio de las obras de hormigón.



FASE 02

FUNDACIONES

Se ejecutan las fundaciones de hormigón armado destinadas a transmitir las cargas del muro hacia el terreno de fundación. Esta etapa contempla la preparación de la base, colocación de armaduras de acero de refuerzo y el hormigonado de los elementos estructurales, garantizando la capacidad resistente y estabilidad del sistema constructivo.



FASE 03

SOBRECIMENTOS

Sobre las fundaciones se construyen los sobrecimientos de hormigón armado, cuya función es elevar el nivel de apoyo del muro respecto del terreno natural, protegiéndolo de la humedad ascendente y proporcionando una base estructural continua y nivelada. Se consideran las armaduras de continuidad necesarias para vincular los pilares y elementos de confinamiento proyectados.



FASE 04

ELEVACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

Se procede a la ejecución de los muros mediante albañilería de ladrillo fiscal o bloque cerámico estructural, respetando las modulaciones, espesores y aparejos definidos en el proyecto. La colocación de las unidades se realiza utilizando mortero de pega dosificado para uso estructural, controlando niveles, aplomos y espesores uniformes de juntas horizontales y verticales.



FASE 05

CONFINAMIENTO ESTRUCTURAL (PILARES Y CADENAS)

Los muros son reforzados mediante elementos de confinamiento en hormigón armado, compuestos por pilares verticales y cadenas horizontales, cuya función es mejorar el comportamiento estructural del conjunto frente a esfuerzos de compresión, flexión y acciones sísmicas. Para su ejecución se instalan las armaduras de acero, moldajes y posteriormente se realiza el hormigonado de los elementos, asegurando su correcta integración con la albañilería.



FASE 06

HORMIGONADO DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO

Se ejecuta el vaciado del hormigón estructural en pilares y cadenas mediante procedimientos controlados de colocación y compactación mecánica. El proceso considera el adecuado recubrimiento de las armaduras y la continuidad estructural entre fundaciones, sobrecimientos y elementos verticales del muro perimetral.



FASE 07**CURADO Y DESMOLDE**

Una vez hormigonados los elementos estructurales, se realiza el proceso de curado destinado a asegurar el correcto desarrollo de las resistencias mecánicas del hormigón y minimizar retracciones superficiales. Cumplidos los tiempos mínimos establecidos, se procede al retiro de moldajes y a la inspección visual y dimensional de los elementos ejecutados.



FASE 08

TERMINACIONES Y SELLOS

Como etapa final, se ejecutan las terminaciones superficiales del muro, contemplando la reparación de eventuales imperfecciones, sellado de encuentros y aplicación de estucos o revestimientos proyectados. Asimismo, se verifica la correcta alineación del muro, niveles terminados y condiciones necesarias para la posterior aplicación de pinturas o tratamientos de protección superficial.





HBMC

Gestión y Ejecución
Servicios Constructivos
Maquinaria Especializada


@constructorahbmc
Buscanos


companyhbmc@gmail.com
Escribenos


+56 9 6842 7880
Llamanos